
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HOTELU Z WYMIANĄ WYKŁADZIN W BUDYNKU INSTYTUTU HISTORII P A N PRZY RYNKU STAREGO MIASTA 29/31 W WARSZAWIE.
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA RYNEK STAREGO MIASTA 29/41,
INWESTOR : INSTYTUT HISTORII P. A. N.
ADRES INWESTORA : 02-272 WARSZAWA RYNEK STAREGO MIASTA 29/31
BRANŻA : BUDOWLANA (PODWYŻSZONY STANDARD)
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2014 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2014 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE - W HOTELU INSTYTUTU			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią PE grubą	m ²		
d.1	01 1216-01	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-02	Oslony płytami z tektury falistej	m ²		
d.1	0925-02	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR AL-	Demontaz i ponowny montaz czujek alarmowych w pomiesz-	szt		
d.1	01 0604-02	czeniach remontowanych wraz ze sprawdzeniem działania i			
	analogia	dokonaniem niezbędnych napraw i modyfikacji.	szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Usunięcie z pomieszczeń wyposażenia możliwego do wynie-	m ³		
d.1	0106-05	sienia oraz wniesienie po zakończeniu prac	m ³	6.000	
	analogia	6		RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru wspornika stalowego, haków, wieszaków, itp.	szt.		
d.1	0354-15	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na mu-	szt.		
d.1	0707-03	rach na podłożu z cegieł lub betonowym po hakach, wsporni-			
		kach itp.	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków uszkodzonych (odparzonych) wewnętrznych z	m ²		
d.1	0701-02	zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-			
		trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	16.000	
		16		RAZEM	16.000
9	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt	m ²		
d.1	0704-02	wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową			
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.1	0711-03	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na			
		podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-			
		nów (do 5 m2 w 1 miejscu) j.w.	m ²	16.000	
		16		RAZEM	16.000
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-	m ²		
d.1	0701-08	nej na stropach płaskich, łukowych o powierzchni odbicia do 5			
		m2			
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni na stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu) j.w. 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
15 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 336.8	m ² m ²	 336.800	
				RAZEM	336.800
16 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 128.34	m ² m ²	 128.340	
				RAZEM	128.340
17 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian 336.8	m ² m ²	 336.800	
				RAZEM	336.800
18 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie sufitów 128.34	m ² m ²	 128.340	
				RAZEM	128.340
19 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 128.34	m ² m ²	 128.340	
				RAZEM	128.340
20 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 336.8	m ² m ²	 336.800	
				RAZEM	336.800
21 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 128.34	m ² m ²	 128.340	
				RAZEM	128.340
22 d.1	KNR-W 2- 02 1124- 01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 105.38	m ² m ²	 105.380	
				RAZEM	105.380
23 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKET bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - KUCHNIA 22.96	m ² m ²	 22.960	
				RAZEM	22.960
24 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - KUCHNIA 22.96	m ² m ²	 22.960	
				RAZEM	22.960
25 d.1	KNR-W 2- 02 1124- 04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 157.6	m m	 157.600	
				RAZEM	157.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1	KNR-W 4- 01 1209- 04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		6.89	m ²	6.890	
				RAZEM	6.890
27 d.1	KNR-W 4- 01 1209- 03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0.64	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
28 d.1	KNR-W 4- 01 1209- 08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
29 d.1	KNR 4-01 1210-14 6	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
31 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		9.46	m ²	9.460	
				RAZEM	9.460
32 d.1	KNR 4-01 1212-55 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną krater, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
33 d.2	KNR 4-03 1133-07 7	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
34 d.2	KNR 4-03 1122-01 14	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 bieguno- wy) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
36	KNR-W 5- d.2 08 0307- 02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtyn- kowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR-W 5- d.2 08 0309- 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynko- wych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przeloto- wych pojedynczych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
38	KNR-W 5- d.2 08 0502- 05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
39	KNR-W 5- d.2 08 0504- 03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
40	KNR-W 5- d.2 08 0901- 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, pierwszy pomiar 6	po- miar po- miar	 6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR-W 5- d.2 08 0901- 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, każdy następny pomiar 6	po- miar po- miar	 6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR-W 5- d.2 08 0902- 05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby dzia- łania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 6	po- miar po- miar	 6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 5- d.2 08 0902- 06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby dzia- łania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 6	po- miar po- miar	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH W HOTELU INSTYTUTU			
44	KNR 4-07 d.3 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiek- tów do 15 piono-pięter 1	obiett . obiett .	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 d.3 0132-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR-W 4- d.3 02 0141- 02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4- d.3 02 0140- 03	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 d.3 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR-W 4- d.3 02 0222- 03 analogia	Demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 4-02 d.3 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2- d.3 15 0137- 05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2- d.3 15 0137- 01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2- d.3 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.3	KNR-W 2- 15 0231- 05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudo- wą 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.3	KNR-W 2- 15 0229- 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.3	KNR-W 2- 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
62 d.3	KNR-W 2- 15 0230- 05	Postument porcelanowy do umywalek 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.3	KNR 0-35 0124-03	Kabiny natryskowe do kąpiel 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000